

ПАО «Казаньоргсинтез»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по поставке оборудования, монтажу и пуско-наладочным работам по объекту:

**«Модернизация технологического видеонаблюдения
объектов к.153а ПАО «Казаньоргсинтез»**

№ _____
(указывается инв №)

**Казань
2025**

**СОСТАВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ**

на выполнение комплекса работ по монтажу и пуско-наладочным работам по объекту:
**«Модернизация технологического видеонаблюдения
объектов к.153а ПАО «Казаньоргсинтез»**

№ п./п.	Название документа	№ страницы	Количество листов
1	Техническое задание	3	12
2	Приложение №1 Порядок допуска на объект выполнения работ. Организация условия труда работников и охрана труда.	Отдельный документ	
3	Приложение № 2 Перечень требуемой исполнительной документации.	Отдельный документ	
4	Приложение № 3 Рабочая документация «СИП-250701»	Отдельный документ	

Разработал:_____
(должность исполнителя)

Подпись

Ф.И.О.

Ответственное лицо за работу с проектной организацией:_____
(должность исполнителя)

Подпись

Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮГлавный инженер
ПАО «Казаньоргсинтез»_____
«__» _____ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по монтажу и пуско-наладочным работам по объекту:
«Модернизация технологического видеонаблюдения
объектов к.153а ПАО «Казаньоргсинтез»

1.	Название документации	Модернизация технологического видеонаблюдения объектов к.153а ПАО «Казаньоргсинтез»
2.	Заказчик	ПАО «Казаньоргсинтез»
3.	Место расположения предприятия	ПАО «Казаньоргсинтез», 420051, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Беломорская, д.101
4.	Основания для выполнения работ	1. Предписание ИБиТЗ
5.	Вид строительства	Техническое перевооружение.
6.	Срок реализации	2026
7.	Источник финансирования	МИТИ
8.	Перечень регламентирующих документов	– Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». – Федеральный закон № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи». – Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании». – Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»; – Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» – Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». Утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 553 от 15 декабря 2020; – ГОСТ 34.201-2020 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; – ГОСТ Р 59502-2021 «Единая система условных обозначений в области информационно-телекоммуникационных систем»; – ГОСТ 19.301-79 «Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению»; – ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. – ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

		– ГОСТ Р 50571.22-2000 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным энергоустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации. – ГОСТ 30804.4.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний"; – ГОСТ 30804.4.4-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний; – ГОСТ 30804.6.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний. – ГОСТ 30852.0-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования. – ГОСТ 30852.9-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон. – ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А. – ГОСТ ИЕС 60331-23-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 23. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели электрические для передачи данных. – НПБ 248-97 Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний. – ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с изменениями 1,3). – ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). – ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. – ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. – ГОСТ Р МЭК 60793-2-50-2018 Волокна оптические. Часть 2-50. Технические требования к изделию. Групповые технические требования к одномодовым оптическим волокнам класса В. – ГОСТ Р 58238-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения»
--	--	--

		– ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний». – ГОСТ Р 56875-2016 Информационные технологии (ИТ). Системы безопасности комплексные и интегрированные. Типовые требования к архитектуре и технологиям интеллектуальных систем мониторинга для обеспечения безопасности предприятий и территорий. – ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования. – ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы методы испытания»; – ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2021 Методы и средства обеспечения информационной безопасности. – СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. – СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования. – РД 45.156-2000 Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП. – Требованиям стандарта ISO/IEC 11801. – ПУЭ Российские правила устройства электроустановок, /общие технические требования. – Р071-2017 Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения. – Нормативные документы Российской Федерации в области организации проектируемых систем связи на опасных производственных объектах; – Локальные нормативные документы и стандарты предприятий группы компании СИБУР – ГОСТ Р 70444-2022, ГОСТ Р 70302-2022 – Внутренние документы: – СТП СР/09-01-01/МУ03 Методические указания по обеспечению информационной безопасности. – СТП СР09-01-01МУ29 Методические указания для пользователей по обеспечению информационной безопасности в корпоративной сети. – СТП СР09-01-01МУ31 Методические указания по системе управления информационной безопасностью. – СТП СР09-01-01МУ32 Методические указания по обеспечению информационной безопасности при реализации ИТ процессов. 1. СТП СР05-02-02МУ02 ред.3.2 Методические указания по обеспечению надежности электроснабжения и устойчивости работы электротехнических систем предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».
--	--	--

9.	Исходные данные от Заказчика	Необходимо выполнить комплекс работ по поставке оборудования и материалов, выполнению СМР, ПНР, ПМИ, Подготовить комплект исполнительной документации. Выполнение работ на основании ранее разработанного комплекта РД СИП-250701(Приложение №3) Работы должны быть предварительно согласованы с ответственными лицами от производства, на территории которого проводятся работы по замене камер, с оформлением нарядов-допусков.
10.	Объем и порядок проведения работ	За 10 дней до начала работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график выполнения работ с конкретными датами исполнения каждого промежуточного этапа и согласование его с Заказчиком. Неукоснительное соблюдение плана-графика проведения работ до полного исполнения. 1. Сбор исходных данных, предварительное обследование, подготовка нарядов-допусков (ППРв при необходимости) 2. Получение оборудования (поставки Заказчика) со склада Заказчика. Закупка необходимых монтажных материалов. 3. Выполнение СМР, демонтаж старого оборудования, ПНР. 4. Проведение комплексных испытаний по программе ПМИ. 5. Подготовка Исполнительной документации (Приложение №2) 6. Сдача в эксплуатацию. 7. Постарантийное и сервисное обслуживание.
11.	Требования к поставке оборудования и материалов	1. Оборудование закупается на основании РД 2. Подрядчик должен обеспечить прием, разгрузку, хранение на площадке Заказчика, сохранность и перевозку к месту монтажа всех материально-технических ресурсов, входящих в состав объемов работ; 3. Монтаж выполнить в соответствии с РД. В случае замены ТМЦ, применение аналога необходимо согласовать с Заказчиком. 4. Складирование ТМЦ и МТР при производстве работ должно быть организовано Подрядчиком самостоятельно на собственных или арендуемых площадях;
12.	Требования к информационной безопасности	1. Подрядчику не предоставляются возможности удаленного доступа или полномочия администратора приложения и ИТ инфраструктуры. Все работы по настройке Системы и ее компонентов должны выполняться локально на площадке развертывания из внутреннего периметра корпоративной сети передачи данных Заказчика. 2. При монтаже камер видеонаблюдения сбросить параметры доступа по умолчанию на уникальные значения (логин и пароль), пароль задавать в

		соответствии с парольной политикой Компании (не менее 12 символов, уровень сложности). 3. Обновить прошивки камер видеонаблюдения до последних версий с официального сайта вендора. 4. Запрещается несогласованное подключение съемных носителей и устройств ввода-вывода в оборудование Заказчика.
13.	Требования к строительно- монтажным работам	1 Строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии (но не ограничиваясь) с требованиями по охране труда, изложенными в следующих нормативных документах: • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования; • СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство; • Приказ от 15.12.2020 года N 528 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» • Правил по охране труда при работе на высоте от 16.11.2020г. N 782н • Правила устройства электроустановок (ПУЭ); • СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». • «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» СП 2.2.3670-20; • Локальные нормативные акты группы компаний СИБУР; 2 Применяемое при производстве работ оборудование и материалы должны соответствовать требованиям проекта, требованиям ГОСТ, ТУ; 3 Всё оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ; 4 Складирование и хранение ТМЦ и МТР при производстве работ должно быть организовано Подрядчиком самостоятельно на собственных или арендуемых площадях; 5 Металлолом, образовавшийся при проведении работ, складировается Подрядчиком отдельно, в месте, согласованном с Заказчиком; 6 Строительный мусор, образовавшийся при проведении работ, складировается в специализированные контейнеры. Обеспечение и согласование места размещения

		специализированных контейнеров Заказчик оставляет за Подрядной организацией; 7 Утилизация металлолома и строительного мусора производится силами Подрядчика; 8 Монтаж и эксплуатация частей Системы, требующих электропитания, должны отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003; 9 Монтаж кабеля осуществлять в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и ISO/IEC 11801. 10 Эксплуатация машин, механизмов, средств малой механизации осуществляется в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, ГОСТ 12.3.033, СНиП 12-03-2001 11 По окончании СМР не позднее 5 рабочих дней после письменного заявления Исполнителя о готовности (если иное не оговорено в план-графике) создается приемочная комиссия для проверки: • соответствия выполненных строительно-монтажных работ обеспечению требований взрывобезопасности, пожаробезопасности, электробезопасности и действующим нормативным документам, регламентирующим правила выполнения работ; • стандартам, строительным нормам и правилам производства работ; После проведения индивидуальных испытаний, подготавливается акт передачи системы для комплексного опробования по акту.
12.	Требования к пуско-наладочным работам	1. При выполнении пусконаладочных работ должны соблюдаться все необходимые условия безопасного проведения работ для взрывопожароопасных объектов и другие документы, устанавливающие правила безопасности при выполнении отдельных работ. 2. Состав пуско-наладочных работ и программа их выполнения должны соответствовать техническим условиям предприятий - изготовителей оборудования, правилам по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, правилам органов государственного надзора. 3. По результатам окончания пуско-наладочных работ назначается комиссия в составе представителей Исполнителя, эксплуатирующих служб Заказчика, Куратора проекта и других ответственных лиц (при необходимости) для проверки выполненных работ по программе ПМИ из состава РД; 4. Перед назначением комиссии необходимо предъявить заказчику работоспособность всего устанавливаемого оборудования в сети МСПД КОС.
13.	Требования к режиму,	1. Согласно Приложения № 1 «Порядок допуска на объект выполнения работ. Организация условия труда работников и охрана труда».

	безопасности и гигиене труда	2. Согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ; 3. Согласно Постановлению от 23.06.2001 N 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"»; 4. Контроль качества строительства проводится в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
14.	Особые условия строительства	Опасный производственный объект, включающий взрывопожароопасные производства. Режим работы производства – непрерывный. В случае, если Работы по подключению к действующим сетям и коммуникациям необходимо выполнить в условиях останова производства на капитальный ремонт, период капитального ремонта определяет Заказчик. Данные работы выполнить в проекте отдельной частью с выпуском отдельной сметы. Подрядная организация разрабатывает документацию, производит, поставку оборудования и материалов, монтаж и установку оборудования, базовую настройку оборудования, комплексные предварительные испытания с участием представителей Заказчика. Представители Подрядчика самостоятельно осуществляют сбор необходимых дополнительных исходных данных отсутствующих у Заказчика.
15.	Требования к Исполнителю	• Привлечение субподрядчиков для выполнения работ допустимо только с письменного согласия Заказчика. • Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал и техническую оснащённость, позволяющую выполнить работы в установленные сроки. Все работники работают по трудовым договорам. • Для оказания услуг на объектах Заказчика Подрядчик обеспечивает своих специалистов спецодеждой, инструментами и средствами безопасности в соответствии с правилами выполнения работ на объектах ТЭК. • До начала работ Подрядчик должен предоставить штатную структуру и справку о численности сотрудников, занятых на проектировании данного объекта, в том числе численность и квалификацию сметного отдела (образование, должность, стаж работы). Опыт и квалификация подтверждаются соответствующими удостоверениями. • В ходе выполнения работ по договору на территории Заказчика Исполнитель обязуется строго соблюдать требования действующего законодательства РФ, договора и локально-нормативных актов Предприятия (ЛНА предприятия расположены по

		электронному адресу https://www.sibur.ru/sustainability/health/all-company. • При выполнении работ обеспечивается оповещение о происшествиях и отчетность в области ОТ, ПБ и Э в соответствии с условиями договора • Требования к руководителям и специалистам: • документ, подтверждающий образование (диплом, удостоверение, свидетельство, иной документ); • документ, подтверждающий обучение по охране труда 46а, 46в; • документ, подтверждающий обучение по охране труда 46в: - безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте; - безопасные методы и приемы выполнения огневых работ; - безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений; - безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках; - безопасные методы и приемы выполнения с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим; • документ, подтверждающий обучение по охране труда (Охрана труда. Использование (применение) средств индивидуальной защиты); • Документ, подтверждающий обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. • документ, подтверждающий прохождение Программы повышения квалификации в области пожарной безопасности лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа); • документ, подтверждающий область аттестации А1 - Основы промышленной безопасности. • документ, подтверждающий область аттестации Б1.11 (до 15.02.2021 - Б.1.17, Б.1.19) - Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ; • Документ, подтверждающий область аттестации Б9.3 (до 09.08.2023 - Б.9.4; до 15.02.2021 – Б.9.31, Б.9.32) - Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (периодичность аттестации не реже 1 раза в 5 лет)»; • документ, подтверждающий обучение по охране труда при работах на высоте на 3 группу; • документ, подтверждающий область аттестации Г1.1 - Эксплуатация электроустановок. • документ, подтверждающий обучение по охране труда при эксплуатации электроустановок не ниже 4 группы. • Требования для исполнителей работ:
--	--	--

		• документ, подтверждающий наличие профессии по выполняемому виду работ (диплом, удостоверение, свидетельство, иной документ); • документ, подтверждающий обучение по охране труда 46а, 46б; • документ, подтверждающий обучение по охране труда 46в: - безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте; - безопасные методы и приемы выполнения огневых работ; - безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений; - безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках; - безопасные методы и приемы выполнения с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим; • документ, подтверждающий обучение по охране труда (Охрана труда. Использование (применение) средств индивидуальной защиты); • документ, подтверждающий обучение по оказанию первой помощи пострадавшим; • документ, подтверждающий прохождение инструктажа по пожарной безопасности; • документ, подтверждающий обучение по охране труда при работах на высоте на 1 и 2 группу для соответствующей категории работников; • документ, подтверждающий обучение по охране труда при эксплуатации электроустановок не ниже 3 группы. • Требования к специалистам по охране труда: • документ, подтверждающий соответствие квалификации специалиста по охране труда требованиям профессионального стандарта; • документ, подтверждающий стаж работы по должности специалист по охране труда не менее 3 (трех) лет при наличии среднего профессионального образования, а при наличии высшего образования не менее 1 (одного) года (представляется копия трудовой книжки).
16.	Субподрядные организации	Привлечение субподрядных организаций письменно согласовывается с Заказчиком на этапе проведения конкурсной процедуры и перед началом старта работ по проекту. При привлечении субподрядчика к нему предъявляются аналогичные требования, как и предъявляемые к Подрядчику.
17.	Требования к материалам, приспособлениям,	1. Материалы, приспособления, техника, оборудование, инструмент, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, инструкции по

	технике, оборудованию, инструментам	эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность использования. 2. Исполнитель обязан предоставлять сертификаты соответствия и паспорта на поставляемые материалы и оборудование, применяемые при монтаже. 3. При отсутствии надлежащих документов, надлежащей маркировки и упаковки, при несоответствии предоставленным документам материалы не могут использоваться для производства работ. 4. Наличие аптечек первой помощи в местах размещения работников. 5. Наличие необходимого количества средств связи, соответствующих по взрывозащите категории помещения или наружной установки, для обеспечения доступа к каждому работнику. 6. Наличие необходимого количества средств пожаротушения для обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности
18.	Требования к средствам индивидуальной защиты	7. Средства индивидуальной защиты должны быть исправны, сертифицированы/декларированы. Все СИЗ должны применяться в соответствии с инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя. Маркировка СИЗ должна быть читаема. СИЗ с истекшим сроком эксплуатации или при наличии износа применять запрещено. Перчатки должны иметь стойкость к истиранию, проколам, порезам, раздиру соответствующую виду выполняемых работ. 8. При нахождении вне "зеленых зон" независимо от вида выполняемых работ работники должны быть обеспечены и применять: • спецодежда со светоотражающими полосами и имеющая логотип Подрядчика/Субподрядчика; • закрытая спецобувь с жестким подноском, нитрильной подошвой и антипрокольной стелькой; • каска защитная с подбородочным ремнем; • очки защитные; • противогаз фильтрующий, портативное дыхательное устройство или самоспасатель (в наличии). 9. Дополнительно при возможном контакте рук с поверхностями: • перчатки с полимерным покрытием; 10. Дополнительно при возможном контакте рук с жидкостями: • перчатки из полимерных материалов; 11. Дополнительно при возможном контакте рук с нагретыми поверхностями: • перчатки для защиты от повышенных температур; 12. Дополнительно при нахождении в зоне работ с повышенным уровнем шума: • беруши или наушники противοшумные с креплением

		на каску защитную; 13. Дополнительно при выполнении работ на высоте: • системы защиты от падения с высоты, соответствующие характеру работ с учетом запаса высоты и опасных факторов; • средства спасения и эвакуации работников в случае их зависания; 14. Дополнительно при выполнении сварочных работ или нахождении в зоне работ: • спецодежда из огнестойких тканей или огнезащитной пропиткой со светоотражающими полосами и имеющая логотип Подрядчика/Субподрядчика; • краги термостойкие; • щиток сварщика лицевой с креплением на каску защитную; 15. Дополнительно при выполнении работ (нахождении в зоне работ) с использованием ручных или стационарно закрепленных шлифовальных машин, других искрообразующих инструментов, водо- и абразивоструйного оборудования: • полнолицевые защитные щитки с креплением на каску; 16. Дополнительно при выполнении работ в замкнутых пространствах: • изолирующий противогаз; • страховочная привязь с сигнально-спасательной веревкой; 17. Дополнительно при выполнении работ, связанных с наличием пыли или аэрозоли в воздухе рабочей зоны: • респиратор противоаэрозольный либо маска со сменными фильтрами; 18. Дополнительно при выполнении работ с едкими химическими веществами: • спецодежда для защиты от растворов кислот и щелочей со светоотражающими полосами и имеющая логотип Подрядчика/Субподрядчика; • фартук защитный; • щиток защитный лицевой; • очки защитные закрытого типа; • перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей; 19. Дополнительно при выполнении работ в электроустановках: • галоши (боты) диэлектрические; • перчатки диэлектрические; • спецодежда для защиты от электродуги; • каска защитная для защиты от электродуги; • подшлемник термостойкий; • щиток с креплением на каску для защиты от электродуги. 20. Дополнительно при выполнении работ в местах движения транспорта, а также при выполнении
--	--	--

		стропальных работ и для специалистов по охране труда: • жилет сигнальный. Обеспечение работников специальными противоскользящими устройствами на обувь (ледоходы, снегоступы) при наличии снега/наледи на путях передвижения вне взрывоопасных зон.
19.	Дополнительные требования к техническому оснащению	1. При необходимости применения средств подмащивания: Средства подмащивания должны соответствовать следующим требованиям: • площадки средств подмащивания должны иметь заводские ограждения, исключающие возможность падения людей и различных предметов. • высота перил ограждения должна быть не менее 1,1 м. • перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 700 Н (70 кгс), приложенную посередине элемента в направлении, перпендикулярном его оси, поочередно в горизонтальной и вертикальной осях. • ограждение должно иметь не менее одного промежуточного горизонтального элемента. • высота отбортовочного элемента (бортового ограждения настила) должна быть не менее 0,15 м. • Для подъема и спуска людей леса должны быть оборудованы лестницами, расположенными на расстоянии не более 40 м друг от друга. Леса длиной менее 40 м должны быть оборудованы не менее чем двумя лестницами. Угол наклона лестниц для подъема на площадки средств подмащивания должен быть не более 60 градусов. Средства подмащивания должны иметь паспорт, содержащий инструкцию по монтажу, информацию о материальном исполнении деталей, а также схемы по монтажу-демонтажу средств подмащивания. Самостоятельное изготовление элементов из дерева, фанеры, древесно-стружечной плиты (ДСП) и прочих производственных материалов на основе дерева не допускается, в том числе частичное. 2. При необходимости применения лестниц: • Лестницы должны иметь инвентарный номер, дату следующего испытания, принадлежность подразделению. Испытание лестниц должно проводиться для деревянных - 1 раз в 6 месяцев; для металлических - 1 раз в 12 месяцев. 3. При проведении огневых и газоопасных работ: • Наличие как минимум одного газоанализатора с возможностью анализа газовой среды на горючие газы, оксид углерода и кислород на каждую отдельную проводимую газоопасную и огневую работу 4. При образовании отходов в процессе производства

		работ/оказании услуг (строительный мусор, лом, отходы производства I-V класса опасности): Обеспечение удаления отходов, образующихся в процессе выполнения работ - обеспечение накопления (временного складирования) в собственных контейнерах и транспортировку отходов для последующей их обработки, утилизации, обезвреживания или размещения (в зависимости от вида отхода и разрешенного вида деятельности), в соответствии с требованиями в области обращения с отходами
20.	Условия допуска на объекты	1. Допуск персонала Исполнителя на объекты Заказчика, осуществляется согласно локальным нормативно-правовым актам Предприятия. 2. Исполнитель представляет Заказчику: • информацию о привлекаемых по договору сотрудниках, по форме, установленной Заказчиком, с приложением подтверждающих документов (удостоверения, протоколы, медицинские допуски, распорядительные документы и иные документы на право производства планируемых работ); • информацию о техническом оснащении оборудованием, транспортными средствами, инструментами, материалами и иными средствами по форме, установленной Заказчиком, с приложением подтверждающих документов (сертификатов/деклараций соответствия, паспортов оборудования, журналов осмотра/испытаний и иных документов); информацию о разрешительной и нормативной документации по форме, установленной Заказчиком, с приложением подтверждающих документов (лицензий, разрешений, свидетельств, журналов, инструкций и иных документов).
21.	Гарантийные обязательства Подрядчика	1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с требованиями Договора; 2. Подрядчик несет материальную ответственность в случаях выхода из строя оборудования в течение 24 месяцев, с даты подписания акта выполненных работ, по причине некачественного монтажа и наладки, в соответствии со стоимостью причиненного ущерба. Гарантия на оборудование в соответствии с гарантией завода изготовителя, но не менее одного года.
22.	Приложения	Приложение № 1 Порядок допуска на объект выполнения работ. Приложение № 2 Перечень требуемой исполнительной документации. Приложение № 3 Рабочая документация «СИП-250701»

Этот документ подписан электронной подписью

ФИО	Аксиненко Андрей Геннадьевич
Должность	
Номер сертификата	FE1243D0B1FA9398D36772D61853C10FF5790866
Дата действия подписи	26.11.2025 - 26.11.2026
Организация	